

表 1

岩石名称 (地質队鑑定)	生产 级别	所鑑定岩石名称	所定 级别	回跳角度			回跳次数			肖氏硬度					备注
				1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	5	
风化絹云母片岩	II	风化絹云母片岩	II	20°	22°	23°	5	5	6	27	26	26	27	30	
粗砂岩	III	风化的泥質中粒长石石英砂岩	III	33°	30°	35°	6	5	6	31	30	26	30	30	
粗砂岩	III	风化的鈣質中粒长石石英砂岩	III	49°	43°	43°	11	9	11	46	58	39	20	46	
粘土	IV	泥質結核	IV	48°	50°	51°	10	11	10	50	52	51	51	49	
炭質粉炭岩	IV	炭質泥質粉砂岩	IV	51°	51°	52°	11	11	11	37	42	39	40	41	
頁岩	IV	风化的砂質泥質灰岩	IV	42°	43°	41°	7	8	8	56	57	53	57	53	
石灰岩	IV	泥質石灰岩	IV	56°	52°	55°	13	12	13	55	64	65	56	63	
大理岩	V	大理岩(純方解石)	V	55°	53°	58°	12	11	15	54	54	51	53	51	
大理岩	V	大理岩(結晶, 含雜質)	V	57°	60°	59°	12	12	13	49	53	54	52	55	
大理岩	VI	大理岩(結晶, 含雜質)	V	60°	60°	61°	13	13	14	52	55	58	56	56	
大理岩	V	大理岩(結晶, 含雜質)	V	64°	62°	61°	16	14	15	61	68	63	65	66	
长兴灰岩	V	石灰岩	V	64°	62°	64°	15	15	16	64	20	68	63	67	
青龙灰岩	V	石灰岩	V	65°	63°	64°	18	18	17	62	65	65	65	64	
长兴灰岩	VI	石灰岩	V	64°	60°	63°	18	18	15	62	63	64	63	65	
青龙灰岩	V	石灰岩	V	64°	65°	64°	16	17	17	55	58	61	61	64	
片岩	VI	灰質綠泥石片岩	V	59°	62°	62°	18	17	15	60	68	90	71	48	
砂岩	V	中粒长石石英砂岩	V	57°	57°	60°	16	15	16	45	42	40	52	42	
細砂岩	V	砂質細砂岩	V	63°	65°	64°	16	17	18	68	66	68	72	77	
細砂岩	V	砂質細砂岩	V	62°	61°	62°	17	16	16	61	75	92	90	90	
細砂岩	VI	鈣質細砂岩	VI	67°	64°	66°	19	17	18	74	90	77	82	73	
細粒砂岩	VI	砂質細砂岩	VI	69°	67°	67°	21	19	20	65	85	79	75	79	
千枚岩	VI	石英綠泥石片岩	VI	60°	60°	55°	17	17	16	46	65	66	80	36	
砂砾岩	VI	石英长石砂質灰岩砂砾岩	VI	60°	63°	57°	14	16	12	60	56	40	65	91	
蛇紋石化大理岩	VI	含砂質的蛇紋石化大理岩	VI	63°	64°	65°	16	18	19	60	72	74	58	80	
石英斑岩	VI	流紋岩	VI	65°	64°	68°	15	16	18	77	67	83	89	80	
細粒砂岩	VI	細粒砂岩	VI	67°	64°	66°	19	17	18	74	90	77	82	73	
細粒砂岩	VI	細砂岩	VI	65°	66°	65°	19	19	19	53	54	60	55	—	
石英綠泥石質灰岩	VI	泥、砂質石灰岩	VI	66°	65°	63°	17	15	14	46	40	60	48	60	
石英斑岩	VI	微风化粗粒花崗岩	VII	70°	71°	71°	25	21	25	99	100	77	80	57	
石英斑岩	VII	微风化粗粒花崗岩	VII	68°	70°	69°	22	24	24	92	90	84	85	79	
斑状花崗岩	VIII	斑状花崗岩	VIII	71°	70°	70°	25	26	24	89	93	96	102	97	
蝕变花崗岩	X	微风化的斑状花崗岩	VIII	70°	70°	71°	26	22	24	85	86	87	68	74	
石英脉		石英脉	X	71°	70°	68°	32	27	30	100	92	60	85	116	
水晶(結晶)		水晶	X	71°	74°		33	35		90	105	108	110	109	

槽探淺井放出高产卫星

广东惠阳队七分队9月22日采用水力冲击的方法創槽探效率最新纪录。周日宗創工班效率145.76立方公尺, 业炎香創149.62立方公尺, 譚文銀285.52立方公尺。分别为国家計劃3.50立方公尺的41.6倍、42.7倍、81.5倍, 为部生产定額5.25立方公尺的27.8倍、28.5倍、54.4倍。广东791队9月26日、30日陈宝珠在淺井中采用一人一井、三人二井流水作业无支柱掘进, 分別創队班效率122公尺、201公尺的新纪录, 为国家計劃1.2公尺的131倍、167.5倍, 为部生产定額3.2公尺的33.1倍、62.8倍。